



OFFRE DE PRIX
Année 2023/2024

Gamme Air/Air
Ballon thermodynamique

Prestation Entretien		
Détails		TOTAL HT
Entretien Monosplit	Forfait	120.00€
Entretien Bi-split	Forfait	180.00€
Entretien Tri-split	Forfait	240.00€
Entretien Quadri-split	Forfait	300.00€
Entretien Gainable - Toute puissance - Résidentiel	Forfait	150.00€
Entretien Ballon Thermodynamique	Forfait	120.00€
Déplacement Gironde (Base Localisation 33240 - VERAC)		40.00€
Au delà de 40km		+ 20.00€
Au delà de 60km		+ 50.00€

Prestations complémentaires		
Combiner plusieurs installations sur une même maison Ajout de 60€ à la prestation la plus coûteuse		+ 60,00€
Combiner plusieurs clients (voisinage) Division frais de déplacement par le nombre de client		

Forfait : Main d'oeuvre + Déplacement

TVA applicable pour les prestations d'entretien 20%

Fabiquant : Toutes les marques sont réalisable dès lors qu'un SAV interne est joignable.

Voir les conditions générales en page 2

Retrouver les détails du contrat d'entretien sur le site gtc33.fr

gtc33.fr - 06.72.58.41.91

Entreprise Individuelle
HARS Romain
70 Passage du moulin
33240 VERAC

Conditions Générales de la Mise en service

Entretien

- 1 Diagnostic + Déplacement offert durant l'année
- Sous contrat : 2 diagnostics et déplacements offert durant l'année

Conditions avant l'intervention du technicien

- L'installation doit être accessible
- Nouveau client : une personne doit être sur place pour les explications au technicien
- Avoir pris connaissance des grilles tarifaires

Contenu de l'entretien

Circuit et alimentation électrique

- Vérification de la présence et de l'état des protections électriques
- Test de la protection différentielle
- Vérification du serrage des connexions électriques et resserrage si nécessaire
- Mesure des intensités électriques absorbées (compresseur – ventilateur) ou analyse des paramètres de régulation de puissance
- Vérification de la tension d'alimentation
- Mesure des tensions électriques
- Contrôle du paramétrage de la régulation

Circuit Frigorifique

- Contrôle de l'étanchéité apparente du circuit sur la partie visible et visitable
- Contrôle des Delta Températures (prise pression si températures insuffisantes)
- Contrôle présence et état du calorifuge

Circuits aérauliques extérieurs et intérieurs

- Vérification du fonctionnement des ventilateurs
- Contrôle et nettoyage de l'évaporateur, du (des) condenseur(s) et des accessoires de ventilation
- Contrôle et nettoyage des filtres et grilles
- Vérification de fonctionnement du dégivrage (sauf impossibilité)
- Contrôle de l'évacuation des condensats (unité extérieure et unité(s) intérieure(s) (contrôle bon fonctionnement pompes de relevage si présentes)

Ensemble

- Contrôle visuel et auditif de la Pompe à Chaleur
- Explications et conseils au souscripteur sur le fonctionnement de la Pompe à Chaleur
- La main d'œuvre nécessaire au remplacement des pièces défectueuses

Document fournis après prestation

- Rapport d'intervention
- Cerfa d'étanchéité N° 15497*02
- Facture